

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste. Tymczasowe zadaszenie krokwiowe wraz pokryciem plandeką	m ²		
d.1	0441-06	analogia			
		160	m ²	160.00	
				RAZEM	160.00
2	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami. Pozostałości spalonych konstrukcji więźby dachowej jętkowej krokwiowo - płatwiowej dwustolcowej. Przyjęto 50% powierzchni.	m ²		
d.1	0441-07	analogia			
		8.4*7.0*1.3*2*0.5	m ²	76.44	
				RAZEM	76.44
3	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
d.1	0439-02				
		38	m ²	38.00	
				RAZEM	38.00
4	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
d.1	0439-01				
		38	m ²	38.00	
				RAZEM	38.00
5	KNR-W 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm. Gлина ze słomą owinięta na wsuwkach	m ²		
d.1	0609-01	analogia			
		38	m ²	38.00	
				RAZEM	38.00
6	KNR-W 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0349-01				
		0.47*0.47*4.0+0.4*0.4*4.0+0.78*0.67*4.5	m ³	3.88	
				RAZEM	3.88
7	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. Rozluźnione cegły korony murów. Przyjęto 30 cm wysokości.	m ³		
d.1	0348-02	analogia			
		3.24	m ³	3.24	
				RAZEM	3.24
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych i nadpalonego drewna na odległość 5 km	m ³		
d.1	0109-17				
	0109-20	analogia			
		3.88+2.55+2.0	m ³	8.43	
				RAZEM	8.43
2		Roboty murowe			
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami. Korona murów	m ³		
d.2	0304-01	analogia			
		8.5*0.4*2*0.3+4.0*0.25*4*0.3	m ³	3.24	
				RAZEM	3.24
10	KNR-W 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
d.2	0310-02	analogia			
		3.88	m ³	3.88	
				RAZEM	3.88
3		Roboty ciesielskie			
11	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty	m		
d.3	0416-04	analogia			
		8.4+8.4	m	16.80	
				RAZEM	16.80
12	KNR-W 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych, Belki stropowe związane z więźbą	m		
d.3	0412-03	analogia			
		9.4*9	m	84.60	
				RAZEM	84.60
13	KNR-W 2-02	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozpiętości 10.5 m	m ²		
d.3	0402-04				
		6.5*8.5*2	m ²	110.50	
				RAZEM	110.50
14	KNR-W 4-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
d.3	0412-01	analogia			
		5.2*9+5.7*9	m	98.10	
				RAZEM	98.10
15	KNR-W 2-02	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.3	0408-04				
		3.6*9*2*0.14*0.2	m ³	1.81	