

Przedmiar robót			
L.p.	Podstawa	Opis	j.m.
Lipowa 1 i 2			
1	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Obmiar = $16,0 + 1,50 * 3 = 20,500$ $36 + 15 + 1,5 * 4 = 57,000$ RAZEM = 77,5 m	m
2	KNR 4-01 d.3 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nienadającej się do użytku Obmiar = $7,0 * 2 + 1,0 * 3 = 17,000$ $7,0 * 3 + 1,0 * 4 = 25,000$ RAZEM = 42 m	m
3	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Obmiar = $0,80 * 51,0 = 40,800$ m2	m ²
4	KNR 4-01 d.3 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronk na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki (przyjęto 30% nowej dachówki) Obmiar = $0,76 * 16,0 = 12,160$ $1,52 * 51 = 77,520$ RAZEM = 89,68 m ² przeł. pokr.	m ² przeł. pokr.
5	KNR-W 2-02 d.3 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm – z blachy Tytan-cynk Obmiar = 77,50 m	m
6	KNR-W 2-02 d.3 0520-04	Rynny spustowe okrągłe o śr. 12 cm – z blachy Tytan-cynk Obmiar = 42 m	m
7	KNR-W 2-02 d.3 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy tytan cynk Obmiar = 40,8 m ²	m ²
8	KNR AT-05 d.3 1652-04	Rusztowanie ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10m Obmiar = $67 * 7,0 = 469,000$ m ²	m ²